

Info
2

菊川駅南北自由通路整備進捗状況のお知らせ 基礎工事が始まっています

菊川駅の本体工事は順調に進んでいます。現在は新しい駅の土台となる基礎工事が始まっています。工事中はご不便をお掛けしておりますが、未来の菊川駅のためご理解・ご協力をお願いします。

問い合わせ 都市計画課都市整備係 (☎35-0931)



01 駅ホーム部分は柱状改良工法

駅ホームでは、柱状改良工法を採用し、地盤改良を行っています。現地の地面とセメント系の材料を混ぜ、地中に柱を作る工法です。写真は7月の工事の状況ですが、現在は地面を掘り下げ基礎工事が始まっています。



02 自由通路部分はシートパイル

自由通路部分では、シートパイルにより土留めを行っています。シートパイルとは長い板状の鋼材で、地中深く打ち込むことにより地盤を安定させる工法です。土留め実施後、駅舎や自由通路の基礎を作るために地面を掘り下げしていきます。



03 新しい駅の原型が見え始めます

基礎の部分が作られていき、今後、鉄骨が組み立てられ、駅の原型が見え始めます。

■今後のスケジュール

時間	内容
～令和8年3月下旬	南北自由通路工事 (鉄骨・外装・内装など)
令和8年3月下旬	南北自由通路完成
令和8年4月頃～ 令和9年9月頃	南口広場復旧工事
令和8年9月頃～ 令和10年3月頃	北口広場整備工事
令和8年4月頃～ 令和9年11月頃	既存駅舎・仮駅舎等解体工事

※現時点での計画であり、状況により変更になることもあります。詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。



■令和6年度も 募集中!



KIFUGAWA PROJECT

個人3万円以上、団体・グループ5万円以上、法人10万円以上の寄附をいただいた場合、寄附者の皆さまへのお礼として、駅舎南側外壁の芳名版に名前を刻印し顕彰します。

今年度もガバメントクラウドファンディングによる寄附の募集を10月11日(金)から開始する予定です。詳細は広報菊川10月号でお知らせします。皆さまからの温かいご支援をお待ちしています。

問 都市計画課 都市計画係 (☎35-0932)